Mustermann
GARTEN- & LANDSCHAFTSBAU

Mustermann Garten- und Landschaftsbau
Musterstraße 12, 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 567890
info@mustermann-galabau.de

RECHNUNGSANSCHRIFT

Thomas Beispiel
Beispielweg 8
12345 Musterstadt
Deutschland

AUSFÜHRUNGSORT (FALLS ABWEICHEND)

Angebot

Angebotsnummer: **AN-2026-0042**
Angebotsdatum: **21.10.2026**
Gültig bis: **20.11.2026**

Guten Tag Thomas Beispiel,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das freundliche Gespräch vor Ort. Gerne bieten wir Ihnen die Herstellung Ihrer neuen Terrasse wie folgt an.

Betreff: **Terrasse 40 m² pflastern**

POS.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINH.	E-PREIS NETTO €	EXKL. MWST.	G-PREIS NETTO €
1	**Baustelleneinrichtung** Maschinen, Werkzeug und Material anliefern, Arbeitsbereich absichern, nach Abschluss räumen und besenrein übergeben.	1,00	psch	180,00	19 %	180,00 €
2	**Oberboden und Unterboden ausheben** Boden ca. 30 cm tief ausheben, auf Lkw laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. Planum mit Gefälle vom Haus weg herstellen.	40,00	m²	18,50	19 %	740,00 €
3	**Tragschicht herstellen** Frostschutz- und Schottertragschicht 0/32 liefern, lagenweise einbauen und verdichten, Stärke im verdichteten Zustand ca. 20 cm.	40,00	m²	21,00	19 %	840,00 €

POS.	BEZEICHNUNG	MENGE	EINH.	E-PREIS NETTO €	EXKL. MWST.	G-PREIS NETTO €
4	**Betonpflaster liefern und verlegen** Betonpflaster grau, 20 x 10 x 8 cm, im Reihenverband auf ca. 4 cm Splittbettung 0/5 verlegen, inklusive Zuschnitt an Rändern und Anschlüssen, Fugen einsanden und abrütteln.	40,00	m²	52,50	19 %	2.100,00 €
5	**Randeinfassung setzen** Tiefbordstein grau, 100 x 25 x 8 cm, in Beton C20/25 mit Rückenstütze setzen. Drei Seiten der Terrasse, Hausseite ohne Einfassung.	18,00	lfm	28,50	19 %	513,00 €

Nettobetrag	4.373,00 €
zzgl. 19 % MwSt.	830,87 €
Gesamtbetrag	**5.203,87 €**

ZAHLUNGS- & LIEFERBEDINGUNGEN

Zahlungsziel	14 Tage nach Rechnungsstellung ohne Abzug	Ausführung	nach Absprache, voraussichtlich im Frühjahr 2027

Alle Preise in Euro netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mengen nach Aufmaß vor Ort. Mehr- oder Mindermengen rechnen wir nach tatsächlichem Aufmaß ab.

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Angebot digital annehmen

Scannen Sie den QR-Code oder klicken Sie auf den Link, um das Angebot digital zu unterzeichnen und zu bestätigen.

https://handwerks-flow.de/a/muster

QR-Code scannen

Mustermann Garten- und Landschaftsbau
Musterstraße 12, 12345 Musterstadt

Bankverbindung
Kto.-Inh.: Max Mustermann
IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
BIC: COBADEFFXXX
Musterbank

Steuer & Recht
USt-IdNr.: DE123456789
Inhaber: Max Mustermann